

附件

《广东省建设工程计价依据（2018）》动态调整内容

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》			
856	说明	-	增： 二十二、天棚安装吊杆采用反支撑构造时，反支撑的制作、安装可分别套用 A.1.7 金属结构工程中的附墙钢支架制作、安装子目，其中人工费乘以系数 0.60 计算，其他不变。
《广东省绿色建筑计价指引》			
6	说明	(1) 本节包括反支撑体系吊顶天棚、蜂窝铝板吊顶、树脂板吊顶、GRG 吊顶。	(1) 本节包括吊顶转换层、蜂窝铝板吊顶、树脂板吊顶、GRG 吊顶。
		(3) 反支撑体系、干挂 GRG 吊顶对应定额子目机具均含有移动式升降平台，如采用满堂脚手架，可按施工方案确定相应费用，并相应扣减定额子目基价的移动式升降平台机具费。	(3) 吊顶转换层、干挂 GRG 吊顶对应定额子目机具均含有移动式升降平台，如采用满堂脚手架，可按施工方案确定相应费用，并相应扣减定额子目基价的移动式升降平台机具费。
		(4) 采用反支撑体系的轻钢龙骨天棚工程和铝合金龙骨天棚工程，扣除《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》对应的轻钢天棚龙骨和铝合金天棚龙骨子目中的热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内的消耗量。	(删除)
8	工程量计算规则	(1) 反支撑体系按设计图示尺寸以“t”计算。	(1) 吊顶转换层按设计图示尺寸以“t”计算。
17	子目名称	3.6.1 反支撑体系	3.6.1 吊顶转换层 (详见 附)

附：

3.6 天棚工程

3.6.1 吊顶转换层、反支撑

工作内容： 放线、卸料、检验、划线、构件现场加工、拼装、加固、翻身就位、绑扎吊
装、校正、焊接、固定、补漆、清理。

计量单位： t

定额编号					3-6-1
子目名称					吊顶转换层
基价(元)					9775.65
其 中	人工费(元)				3498.86
	材料费(元)				5671.67
	机具费(元)				67.65
	管理费(元)				537.47
分类	编码	名称	单位	单价(元)	消耗量
人 工	00010010	人工费	元	-	3498.86
材 料	01000030	镀锌型钢 综合	t	4400.00	0.990
	01290207	镀锌钢板 0.8~1	kg	4.38	70.000
	03011250	不锈钢螺栓 M12×30	10 套	31.90	23.000
	03011323	高强膨胀螺栓 M12	十套	23.80	6.600
	03135274	电焊条 E4303 φ 2.5mm	kg	8.49	4.030
	14390070	氧气	m ³	5.16	5.538
	14390105	乙炔气	m ³	9.00	3.046
	99450760	其他材料费	元	1.00	28.09
机 具	990514020	移动式升降平台	台班	125.10	0.110
	990901015	交流弧焊机 容量 30 (kV·A)	台班	94.70	0.569