附件

《广东省建设工程计价依据（2018）》动态调整内容

页码	部位或子目编号	原内容	调整为
《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》动态调整内容			
65	说明	九、大型基坑钢支撑 3.预埋钢件和混凝土支撑可另套本综合定额相应章节的子目计算。	（删除第3点）
269	工作内容	2.植筋胶植筋，测量、放线、定位、钻孔、清孔、植筋、固化。	（删除）
601	A1-10-204～206	工作内容：钢板、铝板、塑料硬板加工，预埋铁件，盖缝板安装。	工作内容：钢板、铝板、塑料硬板加工，盖缝板安装。
《广东省市政工程综合定额（2018）》动态调整内容			
第一册　通用项目			
65	工程量计算规则	八、水平导向钻进 1.钻导向孔、扩孔按两个工作井井中的水平距离以“m”计算。	八、水平导向钻进 1.钻导向孔、扩孔按设计图示井中至井中的中心线长度以“m”计算。
93	说明	四十三、沟槽及基坑钢支撑 3.预埋钢件和混凝土支撑可按相应专业的定额子目计算。	（删除第3点）

257	说明	三、仓面脚手架是指在钢筋面上浇捣混凝土时需要搭设的架子。子目内容不包括斜道，若发生时另行计算，但采用井字架或吊扒杆转运施工材料时，不再计算斜道费用。对无筋或单层布筋的基础、垫层不计算仓面脚手架。	（删除）
259	工程量计算规则	一、高度超过3m的构筑物混凝土浇筑及砌筑，按其垂直投影面积以“m^2”计算综合脚手架。	一、构筑物混凝土浇筑，施工体在地面1.2m高以上至3m以内，按其垂直投影面积以“㎡”计算两面单排脚手架；高度超过3m以上，按一面综合脚手架、一面单排脚手架计算。
		二、施工体在地面1.2m高以上，按其垂直投影面积以“m^2”计算单排脚手架。	二、构筑物混凝土砌筑，施工体在地面1.2m高以上至3m以内，按其垂直投影面积以“㎡”计算一面单排脚手架；高度超过3m以上，计算一面综合脚手架。施工体另一侧需要装饰时可计算一次单排脚手架。
		四、浇混凝土仓面脚手架按仓面的水平投影面积以“㎡”计算。	（删除）
265	定额子目	D.1.6.4 混凝土用仓面脚手架 D1-6-13	（删除）
第二册　道路工程			
84	D2-4-36	04270150 混凝土块　块 [406.000]	04270150 混凝土块 m [101.500]
	D2-4-37	08030100 花岗岩块　块 [406.000]	08030100 花岗岩块 m [101.500]
第四册　给水工程			
15	工程量计算规则	2.钢管安装如采用钢制成品管件连接时，应扣除钢制成品管件所占长度后的钢管净用量加损耗量计算管道主材用量。	（删除）

第七册　隧道工程			
55	说明	/	新增：十一、超前小导管定额中焊接钢管综合是按 D32*3.5 考虑，若设计与定额不同时，可按设计规格进行调整，其损耗率按 2%考虑。
109	说明	六、圆形隧道路面以大型槽形板作底模，如采用其他形式时定额允许调整。	（删除）
131	定额子目	D7-5-49	（删除）